





Schrägdach 15° (34 cm)
Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,8 mm
Schalung Lärche 18 mm
Lattung Fichte 50/30 mm

Hydrophobierte MDF-Platte 20 mm, Nut und Feder
KVH 60/200 mm, dazwischen Holzfaser-Gefachdämmung 200 mm
Dampfsperre, an Stoß verklebt




Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen lattung Fichte 30/50 mm
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz



Schrägdach 15° (35 cm)
Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,8 mm
Schalung Lärche 18 mm
Lattung Fichte 50/30 mm

Hydrophobierte MDF-Platte 20 mm, Nut und Feder
KVH 60/200 mm, dazwischen Holzfaser-Gefachdämmung 200 mm
Dampfsperre, an Stoßen verklebt

Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen lattung Fichte 30/50 mm
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz




Decke über EG (32,5 cm)
Eichendielen 20/100 mm, Schiffsboden, Sockelleiste
Eiche 15/30 mm, abgeschragt (umlaufend)
Randdämmstreifen 8 mm (umlaufend)
Heizestrich 80 mm, Alu-Verbundrohr 16 - 2 mm, Achs-
abstand 150 mm, min. 45 mm Estrich über Rohren
PE-Folie
Trittschalldämmung XPS 30 mm

BSP-Decke 120 mm, dreilagig
Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen lattung Fichte 40x60 mm*
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz

Umlaufend verputzt

Befestigung laut Statik!
Anschluss luftdichte Schicht AW und Decke luftdicht ausbilden
Elastische Lager gemäß Schallschutz-Anforderungen
Anschluss luftdichte Schicht AW und Decke luftdicht ausbilden
Befestigung laut Statik!



Außenwand (45,5 cm)
Lehmbauplatten 19 mm, an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz, von Decken entkoppelt
Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen lattung Fichte 30/50 mm

Tragende BSP-Wand 100 mm, als luftdichte Ebene ausgebildet
Dämmung 2x 100 mm Holzweichfaser, 625 mm Achsabstand
dazwischen lattung Fichte 2x 60/100 mm (im Wechsel)
Fassadenbahn schwarz, winddicht verklebt, zweite wasserführende Schicht
Kontrelattung + lattung (abgeschragt) je 60/30 mm (hinterlüftete Fassade)
Schalung Kiefer 26/100 mm, stehend, Nut und Feder, wasserführende Schicht

Laibung Eiche, 32 mm

luftdicht verkleben, diffusionsdicht
Montierwinkel

Insektenschutzgitter

Decke über UG (45 cm)
Eichendielen 20/100 mm, Schiffsboden, Sockelleiste
Eiche 15/30 mm, abgeschragt (umlaufend)
Randdämmstreifen 8 mm (umlaufend)
Heizestrich 80 mm, Alu-Verbundrohr 16 - 2 mm, Achs-
abstand 150 mm, min. 45 mm Estrich über Rohren
PE-Folie
Trittschalldämmung XPS 30+120 mm

Bitumenanstrich
SB-Decke 200 mm, unverputzt

Außenwand (40 cm)
Tragende Wand SIB 200 mm, Schalung vor Ort
Abdichtung Bitumenanstrich 3 mm
Kerndämmung hart XPS 120 mm
Vorsatzschale SIB 80 mm, Befestigung mit Fassadenankern laut Statik!

Decke über UG (45 cm)
Eichendielen 20/100 mm, Schiffsboden, Sockelleiste
Eiche 15/30 mm, abgeschragt (umlaufend)
Randdämmstreifen 8 mm (umlaufend)
Heizestrich 80 mm, Alu-Verbundrohr 16 - 2 mm, Achs-
abstand 150 mm, min. 45 mm Estrich über Rohren
PE-Folie
Trittschalldämmung XPS 30+120 mm

Bitumenanstrich
SB-Decke 200 mm, unverputzt

Außenwand (40 cm)
Tragende Wand SIB 200 mm, Schalung vor Ort
Abdichtung Bitumenanstrich 3 mm
Kerndämmung hart XPS 120 mm
Vorsatzschale SIB 80 mm, Befestigung mit Fassadenankern laut Statik!

Quellmörtel, umlaufend
Abdichtung Stoß umlaufend
Insektenschutzgitter
Überstand 50 mm

Terrasse (45 cm)
Terrassendielen Robinie 100/20 mm, Fugenbreite 3 mm (Wasserablauf)
Holzlattung 50/30 mm*
Stützträger (hohlenverstellbar, 40-60 mm)
Dachabdichtung Bitumen, zwelagig
Dämmung hart XPS 140-160 mm, 2% Gefälle
Bitumenanstrich
Stahlbeton 200 mm

*Achsabstand 625 mm

